

ステンレス流し台 幅120cm D12055H + KT9047 組立・取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品は組立式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

警告…人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意…人が傷害を負う可能性及び物質損害のみの発生が想定される内容

※商品開封直後は製品の臭いがする場合があります。気になる場合は、風通しのよい場所で陰干ししてください。



警告

- 一般家庭用製品なので、業務用には使用しないでください。
- 本品には水、お湯のみを使用し、油や薬品などは使用しないでください。製品が破損してけがなどの原因になります。
- 異常があるまま使用しないでください。製品が破損してけがなどの原因になります。
- 分解・改造はしないでください。製品が破損してけがなどの原因になります。
- 不安定な地面で使用しないでください。転倒してけがの原因になります。
- 上に立ったり踏台として使用しないでください。転倒してけがの原因になります。
- 移動するときは棚板の荷物をおろし、引きずらないでください。製品が破損してけがなどの原因になります。
- 定期的にネジのゆるみを点検し、必要に応じて増し締めしてください。



注意

- 本品を屋外用簡易流し台以外の目的で使用しないでください。
- 部品の取り出しや組立、持ち運びの際には、保護手袋を着用してください。素手で取り扱うとけがをする原因になります。
- 組立は平らな場所で行ってください。製品のガタつきの原因になります。
- 組立時は、乳幼児をそばに近づけないでください。小さな部品などを誤飲する原因になります。
- 殺虫剤や薬品をかけたりしないでください。製品の劣化や変色の原因になります。
- 使用後は濡れたままにせず、必ず水気を拭き取ってください。製品のサビの原因になります。
- においが気になる場合、換気をよくしてください。初めのうちは換気をこまめに行ってください。
- 包装資材は、お住まいの地域の自治体のルールに従って廃棄してください。

お手入れ方法

- ふだんのお手入れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。
- 著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れを拭き取り、から拭きをしてください。
- みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

- 外形寸法: (約) 幅1200×奥行550×高さ765mm
- 構造部材: シンク/ステンレス
フレーム/スチール
ボルト・ワッシャー・ナット/ステンレス
排水ホース/ポリエチレン

■サイズ



シンク容量 (約) **85ℓ**

耐荷重(静荷重) 棚(最大) **15kg**

JAN: 4920501537040

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。

株式会社 コメリ
〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel.025-371-4805 Made in China

2407

部品一覧 ※組立前に、各部品・部材がそろっていることをご確認ください。


2個梱包 2-1 に入っています。

①シンク×1



排水金具セット

⑤排水栓セット×1



⑥排水ホース×1



2個梱包 2-2 に入っています。

フレームセット

②棚板×1



③サイドフレーム×2



④上部フレーム×2



ねじセット

⑦ワッシャー×12



⑧スプリングワッシャー×12



⑨ボルト×12



⑩ナット×12



⑪アジャスター×4




作業用手袋着用

商品の取り出し、組立の際は必ず作業用手袋を着用してください。

組立方法 ※⓪ドライバー、スパナ (10mm) をご用意ください。
※組立の際には、必ず保護手袋を着用してください。

1 脚を組み立てます。

1. ⓪サイドフレームに
⑪アジャスターを取付けます。
2. ②棚板、③サイドフレーム、④上部フレームを
⑨ボルト→⑧スプリングワッシャー→⑦ワッシャー→各フレーム→⑩ナットの順で
12ヶ所固定します。
(⓪ドライバー、スパナ10mm使用。)




2 ①に①シンクを上からかぶせます。

※四隅がしっかりはめ込まれていることを確認してください。

ご注意：切断した部材の端で手や指を負傷する恐れがありますので、必ず手袋を着用してください。



3 ②に⑤排水栓セットと⑥排水ホースを取り付けて完成。
※排水栓セットは図のような順にA~D1をシンクの上から
⑥排水ホースとD2~Gはシンクの下から取り付ける。



完成図 ⑪アジャスターで高さや水平の調整を行い、
ガタつきグラつきがないことを確認してから使用してください。

